## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA GERAL - COXILHA TRECHO 01

Área: 16.080,00m<sup>2</sup> sinapi - junho 2023

Resp. Técnico: Eng. Mônica Crespo Corrêa - CREA/RS 111.949D COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO "OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM O ESTABELECIDO NO SINAPI"

BD	l=27,4	11%
----	--------	-----

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT S/BDI	CUSTO UNIT C/BDI	TOTAL S/BDI	MÃO DE OBRA C/ BDI	MATERIAL C/ BDI	TOTAL C/BDI
1		PAVIMENTAÇÃO					1.354.746,80	483.242,57	1.242.623,75	1.725.866,33
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E								
1.1	103689	ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	2,50	302,88	385,89	757,20	270,12	694,60	964,73
		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO								
		PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100x15x13x30cm (COMPRIMENTO X BASE X INFERIOR X BASE								
		SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), COM ESCAVAÇÃO E								
1.2		FORNECIMENTO DO MATERIAL	m	2.680,00	52,70	67,14	141.236,00	50.381,86	129.553,34	179.935,20
1.3	100577	COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	m²	16.080,00	1,09	1,38	17.527,20	6.213,31	15.977,09	22.190,40
		EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM COM								
1.4	92404	REJUNTE DE AREIA FINA(92405)	m²	16.080,00	74,33	94,70	1.195.226,40	426.377,28	1.096.398,72	1.522.776,00
		TOTAL GERAL					1.354.746,80	483.242,57	1.242.623,75	1.725.866,33

Amaral Ferrador, 21 de agosto de 2023.

Mônica Crespo Corrêa Eng. Civil - CREA/RS 111.949D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA GERAL - COXILHA TRECHO 02

Área: 19.440,00m² sinapi - junho 2023

Resp.Técnico: Eng. Mônica Crespo Corrêa - CREA/RS 111.949D COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO "OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM O ESTABELECIDO NO SINAPI"

BDI=27,	41	%
---------	----	---

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT S/BDI	CUSTO UNIT C/BDI	TOTAL S/BDI	MÃO DE OBRA C/ BDI	MATERIAL C/ BDI	TOTAL C/BDI
1		PAVIMENTAÇÃO					1.637.670,00	584.162,19	1.502.131,34	2.086.293,53
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E								
1.1	103689	ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	2,50	302,88	385,89	757,20	270,12	694,60	964,73
		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO								
		PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100x15x13x30cm (COMPRIMENTO X BASE X INFERIOR X BASE								
		SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), COM ESCAVAÇÃO E								
1.2	94273	FORNECIMENTO DO MATERIAL	m	3.240,00	52,70	67,14	170.748,00	60.909,41	156.624,19	217.533,60
1.3		COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	m²	19.440,00	1,09	1,38	21.189,60	7.511,62	19.315,58	26.827,20
		EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM COM								
1.4	92404	REJUNTE DE AREIA FINA(92405)	m²	19.440,00	74,33	94,70	1.444.975,20	515.471,04	1.325.496,96	1.840.968,00
		TOTAL GERAL					1.637.670,00	584.162,19	1.502.131,34	2.086.293,53

Amaral Ferrador, 21 de agosto de 2023.

Mônica Crespo Corrêa Eng. Civil - CREA/RS 111.949D